

Szczegółowe Określenie Przedmiotu Zamówienia

„Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Luboniu na odcinku od ul. Łącznej do ul. Podgórznej (etap I – odcinek przy Łącznej, etap II – odcinek od ul. 1 Maja do ul. Platanowej, etap III – odcinek od ul. Kurowskiego do ul. Podgórznej)”

1. Przedmiot zamówienia

„Przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Luboniu na odcinku od ul. Łącznej do ul. Podgórznej (etap I – odcinek przy Łącznej, etap II – odcinek od ul. 1 Maja do ul. Platanowej, etap III – odcinek od ul. Kurowskiego do ul. Podgórznej)”

w tym :

- a) całkowita długość przebudowywanego odcinka: ok. 752,00 m,
- b) roboty rozbiórkowe związane z usunięciem starych nawierzchni wraz z podbudową (między innymi z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm, bloczków betonowych o wym. 25x40x12 cm, kostki betonowej o gr. 8 cm, płytek betonowych 35x35x5 cm, kruszywa kamiennego o gr. 15 cm),
- c) roboty rozbiórkowe związane z usunięciem starych krawężników drogowych betonowych 15x30 cm, 10x25 wraz z ławami betonowymi,
- d) rozbiórka ogrodzenia z siatki,
- e) wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek,
- f) roboty ziemne,
- g) proj. szerokość chodników: 1,86 – 3,84 m
- h) ograniczenie chodnika od strony jezdni krawężnikami: 15x30x100 cm; przejściowym 15x22x30x100 cm; 15x22x100 cm - ustawionymi/ułożonymi na ławie betonowej C12/15 z oporem,
- i) ograniczenie chodnika od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15,
- j) ograniczenie chodnika od strony posesji na szerokości zjazdów opornikiem 10x25x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15,
- k) powierzchnie ostrzegawcze – element betonowy koloru żółtego z wypustkami grubości min. 8 cm o łączenie szerokości min 0,5 m,
- l) pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika w kierunku jezdni 1-3%,
- m) pochylenie poprzeczne nawierzchni zjazdów w kierunku jezdni (dostosowanie indywidualne do przyległych posesji),
- n) szerokość zjazdów dostosowana do istniejącego zagospodarowania,
- o) regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (skrzynki uliczne zaworów wodociągowych i gazowych, studzienki telekomunikacyjne),
- p) regulacja istniejących studni wpustowych,
- q) humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 10 cm,
- r) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego,
- s) wykonanie ogrodzenia z paneli wysokości min. 1,70 m
- t) obramowanie chodnika z palisady betonowej o wym. min. 12x18x100 cm na podsypce piaskowej,
- u) demontaż i ponowny montaż poręczy ochronnych łańcuchowych na słupkach o śr. 60 mm.

Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie:

- zgłoszenie Nr AB.6743.11.13.2019.VI z dnia 27.03.2019 r. oraz dokumentacji projektowej stanowiącej Dodatek A do Załącznika nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej pod linkiem: <http://lubon.kylos.pl/przetargi/BMK.ZP.271.01.13.2020/>.

2. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

- A. SEKCJA II w ogłoszeniu o zamówieniu.
- B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.
- C. Cała dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia opisana jest w **/Dodatku A do Załącznika nr 1 do SIWZ – Płyta CD/** a w tym:
 - 1. Dokumentacja kosztorysowa
 - 2. Projekt budowlano-wykonawczy
 - 3. Projekt stałej organizacji ruchu
 - 4. Specyfikacje techniczne.

2.1. Dokumenty określone w pkt. 2 C do wglądu w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (Aneta Maciejewska pok. 115 tel. 061 813 00 11 wew. 52, aneta.maciejewska@bmkklubon.pl).

2.2. Dodatkowe wymagania i warunki realizacji.

- a) **Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.**
- b) Przyjęte w projekcie lub zestawieniu robót urządzenia i materiały danych producentów, można zastąpić urządzeniami i materiałami innych producentów pod warunkiem, że będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach techniczno-eksploatacyjnych równoważnych do projektowanych. Wykonawca oferując urządzenia bądź materiały równoważne winien w swojej ofercie wykazać ich równoważność.
- c) Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym.
- d) Wykonawca zrealizuje Zadanie Inwestycyjne w terminie do dnia **16.11.2020 r.:**
- e) Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie do dnia **15.12.2020 r.:**
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (poświadczoną przez PODGiK w wersji papierowej oraz elektronicznej plik *.dxf wraz z certyfikatem) w ilości zgodnej z §5 ust. 8 Umowy,
 - W terminie do dnia **14.12.2020 r.** Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu oraz dokona zgłoszenia zgodnie z §3 ust. 6 lit a).
- f) Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres **minimum pięć (5) lat. Dłuższy okres gwarancji można zaoferować na warunkach opisanych w SIWZ.**
- g) Dodatek A stanowią integralną część Załącznika nr 1 i tym samym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.